



FUNDAÇÃO HOSPITALAR  
GETÚLIO VARGAS

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas  
CNPJ: 13.183.513/0001-27  
Rua Alegrete, 145 - Sapucaia do Sul - RS  
CEP: 93210-020 - Fone: (51) 3451.8200  
www.fhgv.com.br

## ANEXO I

# MEMORIAL DESCRITIVO

## Cozinha e Refeitório

DATA: Tramandaí, 09 de Maio de 2022.

REQUERENTE: Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – Hospital Tramandaí

ASSUNTO: **COZINHA E REFEITÓRIO**

ENDEREÇO: Avenida Emancipação, 1255 - Tramandaí – RS

---

### UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082





## 1. OBJETO

O presente memorial descritivo trata do projeto da cozinha e do refeitório do Hospital Tramandaí, localizado na Avenida Emancipação, nº 1255 - Tramandaí - RS.

## 2. FINALIDADE

Este memorial tem por finalidade determinar os materiais e especificações que deverão ser utilizados, além dos serviços a serem executados no referido projeto a ser executado.

## 3. FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a obra de Ampliação do Hospital Tramandaí e a ampliação de área da UTI para o local que atualmente encontra-se a área da Cozinha, obtêm-se a necessidade de transferir o setor de nutrição para a edificação existente localizada ao lado da edificação do Hospital, no mesmo terreno.

O projeto de reforma da Cozinha/Refeitório contempla uma passarela (passeio) coberta para interligar o setor de nutrição ao Hospital.

O intuito da reforma é atender as questões de segurança, higiene e funcionalidade a todos os setores envolvidos, proporcionando maior conforto a todos usuários.

## 4. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Para a elaboração deste projeto, aplicam-se as normas, especificações e métodos das Resoluções – RDC nº 50, RDC nº 306, RDC Nº 216, RDC Nº 503, Portaria CVS 06/99, NBR 14518, NBR 7256, NBR 6492, NBR 9050, NBR 16636, NBR 8160, NBR 5626, NBR 9077, NBR 15514, e demais correlatas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, além das prescrições dos poderes públicos referentes a esta reforma.

A reforma será executada dentro dos limites existentes da edificação e não haverá acréscimo de área.

A área total construída da edificação existente é de 6.317,96 m<sup>2</sup>.

A área total a reformar é de 417 m<sup>2</sup>.

---

### UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082







O número total geral de leitos do hospital é de 125 habilitados. Os materiais a serem empregados nos diversos ambientes, constam no projeto arquitetônico em anexo e no item 6 abaixo.

### **Fluxos e Atividades**

A Cozinha está localizada no prédio anexo ao Hospital, no mesmo terreno e é constituído de apenas um pavimento.

O ACESSO para o recebimento dos alimentos se encontra separado da entrada e circulação de funcionários.

No acesso para os funcionários do setor de nutrição possui banheiros separados por sexo, com chuveiros e armários para guarda-volumes para os pertences pessoais.

Todas as portas que tem acesso à área de cocção são com fechamento automatizado.

Na área de RECEPÇÃO E INSPEÇÃO de alimentos possui um lavatório para a higienização das mãos, uma sala para DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESPENSA de alimentos e utensílios, com vão de acesso para o ESTOQUE REFRIGERADO, na qual possui uma câmara fria e demais equipamentos.

Na área de COCÇÃO possui *pass through* para a passagem das comidas prontas para a área do buffet, e ao lado, um lavatório para higienização das mãos dos funcionários.

A COZINHA possui área para PREPARO DE ALIMENTOS, ÁREA PARA COCÇÃO DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS, DESJEJUM E LANCHES, ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO, todos separados para melhor atender as demandas.

Na área do Buffet e Refeitório possui a Lancheria que serve separadamente os alimentos que ali são preparados.

Na área do Refeitório, entre a Lancheria e a Cozinha, está localizada a Sala de Nutrição.

Os sanitários para os usuários do refeitório e da lancheria, funcionários e acompanhantes, são compartilhados com os sanitários dentro do hospital.

O sistema de Nutrição Enteral é fechado. As áreas de ARMAZENAMENTO e Sala de RECEBIMENTO de PRESCRIÇÕES e DISPENSAÇÃO da NE são compartilhadas com o Lactário. Dentro de um prazo estimado de 90 dias, será protocolado o projeto para readequação do Lactário para atender a legislação, contemplando a readequação para as áreas que atendem o armazenamento de NE. A

---

#### **UNIDADES:**

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082







execução dessa readequação contará com prazo estimado de 1 ano após a aprovação do projeto.

### **Materiais**

Deverão ser usados somente materiais novos, de primeira qualidade, sem defeitos ou deformações. O emprego de qualquer material fica condicionado à sua apresentação à Fiscalização e sua respectiva aprovação.

## **5. PROJETOS COMPLEMENTARES AO DE ARQUITETURA**

O abastecimento de água potável é proveniente da rede pública da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), complementado por reservatórios na edificação, sendo um de 20.000L de capacidade e oito com capacidade de 1.000L cada, totalizando 28.000L de acumulação.

O abastecimento de energia elétrica é proveniente da rede pública da CEEE em 13,8 kV, tendo uma subestação com dois transformadores, sendo um de 500kVA (220/127V) e outro de 300 kVA (380/220V). Há complementação por um grupo gerador de 260kVA.

A destinação do esgoto sanitário, bem como do pluvial, é descartado para a rede pública, separadamente. Deverá ser executada Caixa de Gordura, na área externa à edificação, para atender a Cozinha com ligação no esgoto sanitário.

A rede de gás da Cozinha deverá ser executada pelo piso e interligada na Central GLP ao lado da edificação.

O projeto das condições sanitárias, ambientais e de conforto higrotérmico será atendido tanto natural, quanto mecanicamente, de acordo com a utilização de cada compartimento, conforme o projeto arquitetônico.

A Exaustão mecanizada da Sala de Despensa de alimentos e utensílios será do tipo Axial, montagem em linha com o duto, acoplamento direto ao motor, Vazão 150 m<sup>3</sup>/h, Marca / modelo de referência: Multivac / Turbo 150.

O Conforto acústico é atendido com eficiência nos vários ambientes da edificação, de acordo com as atividades previstas.

O Conforto Luminoso está de acordo com as atividades exercidas em cada compartimento, respeitando plenamente as exigências legais, sendo em alguns ambientes provenientes de fonte natural enquanto que em outros de fonte artificial.

A higienização das mãos dos profissionais será executada em lavatórios e através de dispensadores de álcool.

### **UNIDADES:**

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082





## 6. ESPECIFICAÇÕES DA OBRA / SERVIÇO

### 6.1. DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / A CONSTRUIR

As esquadrias que devem ser removidas estão indicadas no projeto básico. Todas as portas existentes serão removidas. As janelas que estão indicadas no projeto serão removidas para substituir por novas, devido o estado de degradação que se encontram e para alterar o tipo de abertura na área da cozinha.

A churrasqueira deverá ser demolida em sua totalidade, incluindo a chaminé. Após, reconstituir o buraco na cobertura instalando novas telhas do mesmo modelo, a verificar in loco, se necessário for, vedar o vão com algeroz de alumínio a ser executado sob medida.

Deverão ser abertas as canaletas para as instalações hidráulicas nas paredes de alvenaria e nos pisos existentes, conforme indicações em planta. As demolições serão efetuadas de modo a não danificar as superfícies que serão mantidas, conforme indicado no projeto.

Toda calça, e demais materiais inservíveis deverão ser removidos externamente ao prédio, devendo ter destino de acordo com as legislações municipais e ambientais.

Nos locais onde haverá tubulações de água e esgoto enterradas os pisos atuais deverão ser removidos, bem como os seus contrapisos.

Deverá ser demolida partes da alvenaria existente com abertura de novos vãos, para a instalação de novas esquadrias (janelas, portas), conforme a indicação no projeto básico.

A parede de alvenaria existente, na área da cozinha, deverá ser removido os acabamentos de granito e retirada a esquadria para preencher o vão com alvenaria nova.


Os pisos deverão ser removidos conforme a indicação no projeto, onde há cerâmica será necessário preparar o contrapiso para a instalação do novo revestimento.

O piso externo deverá ser demolido para a escavação e execução de caixas de esgoto, caixa de gordura da cozinha, e rampa de acesso ao refeitório, conforme a localização no projeto básico.

---

#### UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082





O telhado e a estrutura dessa cobertura, da construção existente ao lado da edificação, deverá ser demolido em sua totalidade.

As calhas existentes da cobertura deverão ser removidas para substituir por novas, devido o estado que se encontram.

A porta de acesso do refeitório deverá ser removida para a instalação de nova.

As divisórias existentes, de madeira, PVC e eucatex, que estão localizados nos banheiros e demais áreas, deverão ser demolidos.

As torneiras existentes dos lavatórios deverão ser retiradas, serão instaladas novas.

Todas as bacias sanitárias deverão ser removidas, após a execução do piso novo nos banheiros serão instaladas novas.

Deverá ser executado a instalação de um ponto de chuveiro para cada banheiro, feminino e masculino.

Deverá ser executada a rede de gás canalizada pelo piso na cozinha, até a central GLP localizada ao lado da edificação.

## 6.2. A CONSTRUIR

Todos os MATERIAIS de revestimentos de parede, piso e forros serão: LISOS, LAVÁVEIS e IMPERMEÁVEIS.

### TAPUME

1) As áreas que sofrerão intervenções deverão ser isoladas por Tapume antes de iniciar a obra, conforme projeto específico. O material empregado será de telha metálica, ou similar.

### PAREDES


2) ALVENARIAS: As paredes de tijolos, onde necessário fechamento de vãos – conforme indicado em projeto, serão de tijolos de 6 furos rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia 1:3:7, na espessura de 15 cm, com revestimento.

3) PAREDES DRYWALL: As paredes de gesso serão executadas com estrutura metálica e 2 camadas de placas de gesso acartonado com Resistência à Umidade (RU), espessura de 12 mm de cada lado da estrutura,

---

#### UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082











com isolamento termo-acústico em mantas ensacadas de lã de rocha entre as placas, formando painéis de 125 mm de espessura;

4) REVESTIMENTOS INTERNOS: As paredes de alvenaria serão revestidas com chapisco, emboço/reboco em massa única, com acabamento em massa acrílica lixada; Nas paredes da cozinha que houver instalação de cubas e torneiras, serão aplicados azulejos na altura de 2 metros, material cerâmico (30x30cm ou maior), de primeira qualidade, classificação A, monoqueima, PEI V, cor clara, acabamento acetinado, com aparelhagem de juntas retas, rejuntas de 3 mm na cor da cerâmica.

### PISOS

1) Serão mantidos os pisos existentes nas seguintes áreas: Recepção e Inspeção de alimentos, DML, Despensa de alimentos, Circulação de funcionários para o acesso aos banheiros, Refeitório, Lancheria e Sala nutricionista. O piso atual nesses ambientes é cerâmico, antiderrapante e possui cor clara.

2) Cozinha: Piso Cerâmico PEI5, antiderrapante, dimensão de 60x60 cm, cor claro, com rejuntas epóxi, ambos com absorção máxima de água de 4%. Rodapés com a mesma especificação e modelo escolhido para o piso, com altura de 7 cm.

3) Banheiros e Estoque refrigerado: Piso Cerâmico PEI5, antiderrapante, dimensão de 45x45 cm, cor claro, com rejuntas epóxi, ambos com absorção máxima de água de 4%. Rodapés com a mesma especificação e modelo escolhido para o piso, com altura de 7 cm.

4) Passeio e Rampa: concreto cimentado, com antiderrapante.

5) Soleiras: Em granito, no encontro de pisos diferentes ou na junção de pisos novos com os existentes. As soleiras existentes, das portas com acesso à área externa deverão ser reconstituídas.

### RAMPA

---

#### UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082





Em concreto aparente, com  $i = 5,2\%$ , a ser executada conforme o projeto estrutural, com o piso antiderrapante.

### **IMPERMEABILIZAÇÕES**

As áreas dos Box dos banheiros serão impermeabilizadas com manta asfáltica uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico,  $e=3$  mm no piso e rodapé até a altura de 10 cm. A manta receberá proteção mecânica argamassada no piso e no rodapé para o assentamento da cerâmica.

Nas paredes dos Box dos banheiros, da cozinha, incluindo as paredes de gesso acartonado e as muretas com altura baixa de 1,40 metro, será executada impermeabilização com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos e reforço com véu de poliéster em pontos emergentes.

### **LOUÇAS E METAIS**

Todas as torneiras deverão permitir o fechamento sem o uso das mãos, sendo em acionamento automático.

- 1) BACIA SANITÁRIA com caixa acoplada e sistema de acionamento tradicional. Modelo Ravena, marca DECA, cor branca, ou equivalente e similar.
- 2) LAVATÓRIO com coluna DECA, ou equivalente e similar.
- 3) TANQUE com coluna DECA, ou equivalente e similar.
- 4) TORNEIRA de mesa, bica baixa, para lavatório, acionamento automático de pressão, marca DOCOL, ou equivalente e similar, com acabamento cromado.
- 5) TORNEIRA de mesa, bica alta, para pia da cozinha, acionamento automático de pressão, marca DOCOL, ou equivalente e similar, com acabamento cromado.
- 6) BANCADAS E CUBAS da cozinha serão em INOX.
- 7) ACABAMENTO DE REGISTRO marca DOCOL, ou equivalente e similar, com acabamento cromado.

---

#### **UNIDADES:**

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082









8) **RALOS SECOS E SIFONADOS:** Os ralos secos ou caixas sifonadas terão grelha do tipo escamoteável, metálica e cromada. Deverão possuir grelha com proteção telada.

### GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

1) Na rampa deverá ser executado **GUARDA-CORPO** e **CORRIMÃO** metálico em aço inox, conforme detalhado no projeto executivo, com as dimensões que atendam a segurança necessária para os usuários e PNE's, além da norma de acessibilidade.

### ACESSÓRIOS

2) **CARENAGEM:** Proteção e acabamento para sifão, permite a inspeção em instalações hidráulicas. Fabricado em Poliestireno branco, sob medida, em formato em "U", fixado com fita dupla face. Marca indicada: Plastiforma, ou equivalente e similar.

3) **SABONETEIRAS E TOALHEIROS:** Junto aos lavatórios e pias serão instalados depósito de sabão líquido degermante e toalheiro de papel toalha.

4) **LIXEIRAS:** plásticas, com tampa e pedal.

### FORROS

1) Todos os ambientes possuem forros em PVC Linear, Liso, na cor branco.

### ESQUADRIAS

1) **PORTAS:** As portas serão em madeira com acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, com marcos e moldura em madeira maciça; com fechadura interna roseta aço cromado com maçanetas metálicas do tipo alavanca. Dimensões e modelos (com ou sem visor vidro, as que possuem fechamento automático estão indicadas no projeto), conforme o detalhamento específico do projeto.

---

#### **UNIDADES:**

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082





2) PORTA DE ACESSO: Em vidro temperado, liso, incolor, espessura 10 mm, 02 folhas de abrir, com marcos e moldura em alumínio anodizado; com fechadura interna roseta aço cromado com maçanetas metálicas do tipo alavanca.

3) JANELAS EXISTENTES: Deverão ser restauradas, lixadas e pintadas com tinta esmalte sintética, cor a definir.

4) JANELAS NOVAS: As janelas novas, nas áreas onde haverá necessidade de troca, serão em Madeira, cor a definir, abertura de correr, com vidros fantasia; Dimensões conforme o detalhamento específico do projeto.

5) Todas janelas deverão possuir tela milimétrica, instaladas pelo lado externo, devendo ser removíveis para facilitar a higienização periódica.

6) DIVISÓRIAS SANITÁRIAS: Painéis laminado melamínico estrutural TS, 10 mm de espessura, dupla face, com acabamento texturizado.

- Dimensões conforme o projeto específico, sendo:
- Painéis frontais e laterais com altura de 1,80 m, sem elevação do piso;
- Divisões internas e portas com altura de 1,65 m, elevados 0,15 m do piso.
- Ferragens e fixação: Dobradiças automáticas, tarjeta (livre/ocupado) e parafusos especiais em latão, com acabamento cromado ou pintura eletrostática nas cores branca e preta.

## PINTURAS

Todas as pinturas deverão utilizar tintas resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes, não podendo ser aplicados com pincel.

1) As paredes internas serão pintadas com tinta acrílica semi-brilho lavável, na cor branca, aplicada sobre massa corrida em tantas demãos quanto necessárias para dar cobertura.

---

### UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082









2) As esquadrias de madeira serão pintadas com tinta esmalte sintético semi-brilho, na cor branca.

3) Esquadrias de ferro deverão ser lixadas e preparadas com fundo anticorrosivo, antes da pintura, com tinta esmalte sintética cor branca.

### **COBERTURA**

1) CALHA: Chapa em aço galvanizado de número 24.

2) RUFO: Chapa em aço galvanizado, de número 24, a instalar em toda a extensão da platibanda de alvenaria a construir. Fixar com parafusos e para complementar a fixação deverá ser aplicado sikaflex (ou outro material equivalente).

3) TELHAS:

- Na área da churrasqueira a demolir, deverá ser executada com telha cerâmica do tipo colonial (a confirmar in loco);
- Área nova a construir (área do Estoque refrigerado) telha ondulada de fibrocimento E= 6 mm, estrutura de madeira.

Todas as medidas devem ser previamente conferidas no local.

Tramandaí, 09 de maio de 2022.


Priscila Garcia de Souza  
Arq. e Urb. CAU A70055-0  
Resp. Técn. FHGV


Pedro Müller  
Eng. Civil CREA-RS 169.093  
Chefe do Setor de Engenharia da FHGV

Tércio Erany Tedesco Júnior  
Diretor Geral FHGV

### **UNIDADES:**

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082

|   |   |
|---|---|
|  | <b>SES - 18ª - VISA</b><br>RDC nº 51/2011-ANVISA<br>Art. 28º  |
|   | - O PBA aprovado terá validade de 360 dias;<br>- A obra, obrigatoriamente, deverá ser iniciada no prazo do parecer de aprovação;<br>- Caso contrário, o PBA deverá sofrer nova avaliação através de novo processo junto à VISA. |

|   |  |
|---|--|
|  | <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b><br><b>SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE</b><br><b>18ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE</b><br><b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |
|   | <b>APROVADO</b>  |
| Processo nº <i>22/2000-0048321-7</i>  |  |
| Parecer nº <i>19/2022</i> de <i>16/05/22</i>                                      |  |
| Normas e Portarias: <i>RDC 50/02-ANVISA</i>                                       |  |



Otávio dos Santos Simões  
Esp. em Saúde - Engenheiro Civil  
IF: 4232496/01  
18ª CRS-Osório



## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

### ATRIBUIÇÃO 5: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

#### **ATIVIDADES:**

#### **5.1-Proporcionar condições de assistência alimentar a indivíduos enfermos e sadios:**

- 5.1.1. receber, selecionar e controlar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios;
- 5.1.2. armazenar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios;
- 5.1.3. distribuir alimentos e utensílios para preparo;
- 5.1.4. fazer o preparo dos alimentos e fórmulas;
- 5.1.5. fazer a cocção das dietas normais, desjejuns e lanches;
- 5.1.6. fazer a cocção das dietas especiais;
- 5.1.7. fazer o preparo de fórmulas lácteas e não lácteas;
- 5.1.8. fazer a manipulação dos módulos de suplemento de nutrição enteral e água (sistema aberto);
- 5.1.9. fazer o porcionamento das dietas normais;
- 5.1.10. fazer o porcionamento das dietas especiais;
- 5.1.11. fazer o envase, rotulagem das fórmulas lácteas e não lácteas;
- 5.1.12. fazer o envase e rotulagem dos módulos suplemento de nutrição enteral e água;
- 5.1.13. fazer a rotulagem das dietas enterais de sistema fechado;
- 5.1.14. distribuir as dietas normais e especiais;
- 5.1.15. distribuir as fórmulas lácteas e não lácteas;
- 5.1.16. distribuir as dietas de nutrição enteral de sistema fechado e os módulos de suplementos e água de sistema aberto;
- 5.1.17. distribuir alimentação e oferecer condições de refeição aos pacientes, funcionários e acompanhantes;
- 5.1.18. distribuir alimentação específica e individualizada aos pacientes;
- 5.1.19. higienizar e guardar os utensílios da área de preparo;

---

#### **UNIDADES:**

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082







5.1.20 receber, higienizar e guardar as louças, bandeja e talheres dos funcionários e acompanhantes;

5.1.21- receber, higienizar e guardar os carrinhos;

5.1.21- receber, higienizar demais utensílios utilizados;

Observações: 1) os módulos de suplementos de nutrição enteral e água que será administrada via enteral, além das fórmulas lácteas são manipuladas e envasadas no Lactário, que se localiza dentro do Complexo do Centro Obstétrico. As dietas de nutrição enteral utilizadas pelos pacientes são todas de sistema fechado, sendo apenas distribuídas pelo funcionário do Lactário. A mão de obra deste local é terceirizada pela empresa que fornece as refeições.

2) a Copa localizada na Clínica Médica é o local onde são preparados os lanches para a distribuição para os pacientes. Com exceção dos térmicos de inox, jarras plásticas e bandejas, que não são destinados aos quartos de isolamento, todos os demais utensílios destinados aos pacientes são descartáveis, não havendo devolução para a Copa.

Tramandaí, 09 de maio de 2022.

Catiussa Colling  
CRN 11610

Resp. Técn. da Nutrição Clínica - Hospital Tramandaí e Fiscal do  
Contrato com a empresa Sinara Maria Brentano

Adriana Silveira Cardoso  
CRN 5284

Resp. Técn. da Unidade de Alimentação e Nutrição  
Sinara Maria Brentano – Unidade Operacional Hospital Tramandaí

*C. Ant. 16/05/22*

Otávio dos Santos Simões  
Esp. em Saúde - Engenheiro Civil  
IF: 4232496/01  
18ª CRS-Osório

**UNIDADES:**

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300  
Clisam – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100  
UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082

*J*

